



Anejo 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Proyecto:

ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS PARA IMPLANTACIÓN DE UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA PARCELA DE EQUIPAMIENTO DOCENTE DE LA OJC-1 DEL PLAN PARCIAL DEL SR-2 DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN.

Promotor:

Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén.

Plazo de ejecución: 3 meses.

Presupuesto de Ejecución Material 408.742,46 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata 494.578,38 €

Relación de las principales partidas.

| <i>Código</i> | <i>Medición</i> | <i>Unidad</i> | <i>Descripción</i> |
|---------------|-----------------|---------------|---|
| d0140 | 26.301,79 | m3 | Suelo seleccionado |
| d504 | 32,00 | m | Paso con hincas d= 813 |
| d0003 | 5.581,40 | m3 | Excavación en la explanación |
| d3450 | 38,00 | m | Tubería Fundición d=500 mm. Saneamiento |
| d0145 | 120,00 | m | Cuneta revestida |
| d0005 | 1.239,40 | m3 | Terraplén productos de la excavación |
| d505 | 20,00 | m | Collarín separador con patín |
| d0002 | 16.500,00 | m2 | Desbroce |
| d010 | 243,15 | m3 | Excavación en zanjas o emplazamientos |
| d33934 | 2,00 | ud | Parte fija pozo registro |
| d73100 | 316,00 | m2 | Tubo Pantalla acústica |
| d0491 | 90,06 | m3 | HA-25 |
| d0591 | 189,60 | m2 | Encofrado |
| d0601 | 5.609,78 | kg | Acero |
| d811 | 316,00 | m2 | Valla de simple torsión |