



**DIPUTACION D ZARAGOZA**  
**COOPERACIÓN E INFRAESTRUCTURAS**

**SERVICIO DE RECURSOS AGRARIOS, VÍAS E INFRAESTRUCTURAS**

---

**MEMORIA DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE CAMINO EL SOTILLO EN EL MUNICIPIO DE ALMONACID DE LA SIERRA**

**1.- OBJETO DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN.**

El Servicio de Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras tiene la necesidad de contratar la obra de refuerzo de firme en el Camino de El Sotillo en el municipio de Almonacid de la Sierra

Dicha actuación mejorara las condiciones de vialidad en dicho camino.

**2.- PRINCIPILES ACTUACIONES**

- Señalización de obra.
- Extendido de mezcla bituminosa en calinete

**3.- IMPORTE ESTIMADO DE LA ACTUACIÓN**

El importe de base imponible estimado es de 49.788,05€ y un importe total incluyendo el I.V.A de 60.243,54 €.

*En Zaragoza, en la fecha de la firma.*

*Documento firmado electrónicamente.*

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reparación de camino en Torres de Berrellén

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>01</b>	<b>REFUERZO DE FIRME</b>							
U03VC260	m2 CAPA RODADURA AC-22 SURF 50/70 D e=6 cm D.A.<30 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
	Camino el Sotillo		1.520,00	3,50		5.320,00		
						5.320,00	7,81	41.549,20
00000001111	m2 FRESADO DE FIRME CON ESPESOR DE 5 CM m2 de fresado de firme con un espesor de 5 centímetros, en el principio y final de cada tramo en que se haya extendido aglomerado tipo AC-22 surf 50/70.							
	Varios p.p.k.k	1	50,00	1,00		50,00		
						50,00	1,79	89,50
	<b>TOTAL 01</b> .....							<b>41.638,70</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reparación de camino en Torres de Berrellén

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>02</b>	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>							
02.01	ud SEGURIDAD Y SALUD Seguridad y salud laboral							
						1,00	200,00	200,00
	<b>TOTAL 02.....</b>							<b>200,00</b>
	<b>TOTAL.....</b>							<b>41.838,70</b>

# RESUMEN DE PRESUPUESTO

Reparación de camino del Sotillo en Almonacid de la Sierra

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	REFUERZO DE FIRME .....	41.638,70	99,52
02	SEGURIDAD Y SALUD.....	200,00	0,48
	<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>	<b>41.838,70</b>	
	13,00 % Gastos generales .....	5.439,03	
	6,00 % Beneficio industrial .....	2.510,32	
	Suma .....	7.949,35	
	<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA</b>	<b>49.788,05</b>	
	21% IVA .....	10.455,49	
	<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN</b>	<b>60.243,54</b>	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Zaragoza, A la fecha de la firma.

Documento Firmado Electrónicamente